

α/α:	Περιγραφή:	Μονάδα:	Ποσότητα	Στοιχεία:	Συνολική Ποσότητα:	Σχόλιο	Τιμή Μονάδας:	Κόστος:
C	Προμήθεια καλωδίων							
C.1	1x NA2XY 240mm2	m	470	24	11280	Συνολικά: 3ph x 8καλώδια x (1x NA2XY 240mm2) (Phases)		
C.2	1x NA2XY 240mm2	m	470	4	1880	Συνολικά: 4x (1x NA2XY 240mm2) (Neutral)		
C.T	Συνολικό μήκος καλωδίου	m		28	13160	(1x NA2XY 240mm2)		- €
P	Προμήθεια σωληνώσεων							
P.1	ΚΟΥΒΙΔΗΣ GEONFLEX N750 Φ125	m	455	8	3640	Φ125		
P.2	Αποστάτες Σωληνώσεων Φ125 - 8(4x2) (ανά 1,5m)	pc	304	1	304	Φ125 - 8(4x2)		
P.3	Συνδετήρας σωλήνα Φ125	pc	73	1	73	Φ125		
CL	Εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων στη νέα υποδομή (Υπόγειοι αγωγοί &φρεάτια) σύμφωνα με τη διάταξη που φαίνεται στις προδιαγραφές Ε.1. Συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού και της χρήσης βαρέων μηχανημάτων.							
CL.1	Εγκατάσταση καλωδίου 1x NA2XY 240mm2	m	470	28	13160	Μήκος		
E	Ανασκαφές & Νέες Υποδομές							
E.1	Εργασίες εκσκαφής τάφρου, μόνο εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, σκυρόδεμα, φινιρίσμα επιφάνειας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές "Ε.1"	m	455	1	455	Μήκος υπολογισμών		
E.1.1	Εργασίες εκσκαφής τάφρων (0,9m βάθος x 0,75m πλάτος), συμπεριλαμβανομένης της κοπής ασφαλτοτάπητα.	m3	307,125	1	307,125	Συνολικός Όγκος		

E.1.2	Σκυρόδεμα C20/25 (0,8m βάθος x 0,75m πλάτος) Προμήθεια	m3	273	1	273	Συνολικός Όγκος		- €
E.1.3	Σκυρόδεμα C20/25 (0,8m βάθος x 0,75m πλάτος) Εργασία	m3	273	1	273	Συνολικός Όγκος		- €
E.1.4	Μεταλλικό πλέγμα T131 (2x στρώματα)	m2	682,5	1	682,5	Συνολική Επιφάνεια		- €
E.1.5	Άσφαλτος (0,1m βάθος x 0,75m πλάτος)	m2	341,25	1	341,25	Συνολική Επιφάνεια		- €
E.1.6	Σωληνώσεις & Αποστάτες Εργασίες εγκατάστασης	m	455	8	3640	Συνολικό Μήκος		- €
E.1.7	Κατασκευή φρεατίων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές "Ε.2". Ονομαστικές διαστάσεις Μήκος: 0.7m x Πλάτος: 0.7m x Ύψος: 0.9m. Περιλαμβάνει εκσκαφές, ξυλότυπους, σκυρόδεμα, ράβδους οπλισμού, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και όλα τα υλικά.	pc	11	1	11	Ανά τεμάχιο		- €
S	Άθροισμα έργου							- €